

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ



Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες
70007 Μάλια
☎ (28970) 32407
e-mail: diagonismoι@deyahers.gr
Πληρ. Κουτσουρούμπης Εμμανουήλ

Αρ. Πρωτ. : 2819
Ημερ : 09.06.2026

ΠΡΟΣ : ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ατομική)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Οι εργασίες επαναφοράς των τομών οδοστρωμάτων στην πρότερη τους κατάσταση μετά από επισκευή οποιουδήποτε τύπου βλάβης ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχει προηγηθεί από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σε καθημερινή βάση η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.

Δεδομένου του υφιστάμενου, ολιγομελούς προσωπικού που διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε συνδυασμό με την έλλειψη των απαραίτητων μηχανημάτων-εργαλείων (π.χ. φορτηγό, δονητικό κλπ) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών επαναφοράς των τομών, καθώς και της ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εργασίας, σε αρκετές περιπτώσεις η αποκατάσταση των τομών καθυστερεί πάρα πολύ με συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος και την μειωμένη λειτουργικότητα του δρόμου. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση από την ΔΕΥΑΧ (κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) 1007.F00683.0001), της παραπάνω Υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη.

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συνέταξε την επισυναπτόμενη στην παρούσα πρόσκληση, Τεχνική Έκθεση - Μελέτη με τίτλο: «Αποκατάσταση τομών μετά από επισκευή ζημιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στη Δ.Ε. Γουβών», η οποία αφορά την εκτέλεση διαφόρων και ανεξαρτήτων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων για αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων από τις επεμβάσεις της ΔΕΥΑΧ επί των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης (CPV: 45233222-1).

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας με βάση την κοινή πείρα και πρακτική καθώς και την εκτίμηση του κόστους των απαραίτητων υλικών και αναλωσίμων, των εξόδων συντήρησης εργαλείων και μεταφορικών μέσων, των αμοιβών προσωπικού και των εξόδων ασφάλισης, ανέρχεται σε κατ' αποκοπή 900,00 € ανά δρομολόγιο πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ και η διάρκειά της ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεων της διατιθέμενης πίστωσης και θα βαρύνει τον κωδικό 62.07.01.06.04 «Αποκατάσταση ασφαλικών Δ.Ε. ΓΟΥΒΕΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Χερσονήσου.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 202/09-06-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : ΕΗ98ΟΛΝΞ-6ΧΡ).

Καλείτε ο ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ατομική) οικονομικός φορέας να αποστείλει σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, ήτοι μέχρι 31/01/2025 και ώρα 11:30.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

1. Ποινικό Μητρώο του Προέδρου ή Νομίμου Εκπροσώπου και όλων των Μελών του Δ.Σ.
2. Πιστοποιητικό δραστηριότητας από το Επιμελητήριο (όχι από το Γ.Ε.Μ.Η.)
3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η.
4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ(Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα):

1. Ποινικό Μητρώο του Νομίμου Εκπροσώπου/Διαχειριστή
2. Πιστοποιητικό δραστηριότητας από το Επιμελητήριο (όχι από το Γ.Ε.Μ.Η.)
3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν στην ασφαλιστική ενημερότητα υπάρχει λόγος αποκλεισμού για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δεν γίνεται αποδεκτή η υποβολή προσφοράς.

Για ενημέρωσή σας αναφέρουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με το οποίο υπενθυμίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς για τις συμβάσεις που εμπíπτουν στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της **ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385/12-4-2023 άρθρο1)**, σύμφωνα με την οποία η σχετική υποχρέωση των οικονομικών φορέων για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου άρχεται, για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, πλην των αναφερόμενων στις περιπτώσεις (α) και (β), οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1. Τεχνική Έκθεση

1.1. Εισαγωγή

Η παρούσα Τεχνική έκθεση - Μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση τομών μετά από επισκευή ζημιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στη Δ.Ε. Γουβών» αφορά την εκτέλεση διαφόρων και ανεξαρτήτων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων για αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων στην πρότερα κατάσταση. Οι τομές των οδοστρωμάτων προέρχονται από τις βλάβες των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης που αποκαθίστανται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται συστηματικά, μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη ή Πέμπτη, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, την παραγωγή ασφαλτικού από τις εταιρείες παραγωγής, τις καιρικές συνθήκες κλπ. Θα εκτελούνται σε όλη την περιοχή του έργου όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, κατόπιν εντολής και υπόδειξης από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ.

1.2. Περιοχή του έργου

Περιοχή του έργου περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα Γουβών του Δήμου Χερσονήσου.

Αναλυτικότερα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ
	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΑΣ
	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ
	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣΟΥ
	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ
	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΞΑΡΗΣ

1.3. Τρόπος, συνθήκες κατασκευής των έργων

Οι εργασίες του έργου αφορούν την επαναφορά τομών οδοστρωμάτων στην πρότερη τους κατάσταση μετά από επισκευή οποιουδήποτε τύπου επέμβασης ή βλάβης ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχει προηγηθεί από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται άρση της προσωρινής επίχωσης στην οποία έχουν προβεί τα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ προκειμένου να δοθεί προσωρινά το σημείο της επέμβασης σε κυκλοφορία. Η άρση της προσωρινής επίχωσης γίνεται σε βάθος τέτοιο ώστε να τοποθετηθεί η ασφαλική

προεπάλειψη και επαρκές ασφαλτική στρώση ανάλογα με το είδος του αποκαθιστάμενου οδοστρώματος.

Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα και εργαλεία για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, ενώ η πρώτες ύλες όπως το ασφαλτομίγμα, η ασφαλτική προεπάλειψη κλπ παρέχονται από την ΔΕΥΑΧ. Ο ανάδοχος παραλαμβάνει τα υλικά από την εταιρεία παραγωγής ασφάλτου στην πόλη του Ηρακλείου, με την οποία συνεργάζεται η ΔΕΥΑΧ, χρησιμοποιώντας το δικό του φορτηγό, το οποίο μπορεί νόμιμα να εκτελέσει την παραπάνω μεταφορά και το οποίο οδηγείται από δικό του προσωπικό που κατέχει τις νόμιμες άδειες για την οδήγησή του. Τα έξοδα κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης και οτιδήποτε άλλο προκύπτει για την πραγματοποίηση της μεταφοράς έως την τελική διάστρωση του ασφαλτικού βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Το φορτηγό θα φορτώνεται με το απαραίτητο υλικό, δηλαδή το θερμό ασφαλτομίγμα και τα απαραίτητα παρελκόμενα για την σωστή εφαρμογή του, σε ποσότητες της τάξης των 6 τόνων τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ σε ψυχρότερες περιόδους μπορεί να προσαρμόζεται προς τα κάτω η ποσότητα, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ, ώστε να μην προκύπτει φύρα λόγω ψύξης της ασφάλτου πριν προλάβει να διαστρωθεί.

Για τη διαδικασία διάστρωσης του ασφαλτικού ο ανάδοχος θα φροντίζει με δαπάνη του, να διαθέτει τρία δικά του άτομα, κατάλληλα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ώστε να προλαβαίνει την διάστρωση του φορτίου της θερμής ασφάλτου πριν αυτή κρυώσει και είναι αδύνατο να διαστρωθεί ομαλά. Σε περίπτωση που ο οδηγός του φορτηγού συμμετέχει στα παραπάνω άτομα δεν απαιτείται επιπλέον προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τα άτομα που συμμετέχουν ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια της διάστρωσης δεν μπορούν να είναι λιγότερα των τριών.

Η μέριμνα και η δαπάνη για την μεταφορά του προσωπικού και των απαραίτητων εργαλείων του αναδόχου επί τόπου του έργου, τα καύσιμα, και οι δαπάνες συντήρησης εργαλείων και μεταφορικών μέσων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η υπόδειξη των σημείων που απαιτούνται οι αποκαταστάσεις θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εφαρμογή του θερμού ασφαλτικού εγκαίρως.

Η τυπική συχνότητα εφαρμογής ορίζεται σε μια φορά την εβδομάδα, κατά βάση κάθε Τρίτη ή Πέμπτη καθώς αυτές είναι και οι μέρες παραγωγής θερμού ασφαλτομίγματος από τις εταιρείες παραγωγής του στο Ηράκλειο, μετά από συνεννόηση του αναδόχου και της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ και η οποία αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση και των δύο μερών. Επομένως, τόσο η Υπηρεσία όσο και ο ανάδοχος υποχρεούνται στην οργάνωση και εκτέλεση τουλάχιστον ενός δρομολογίου την εβδομάδα. Περισσότερα ή λιγότερα δρομολόγια μπορούν να εκτελούνται με την συμφωνία και των δύο μερών, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν ή οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν.

1.4. Προϋπολογισμός δαπάνης

Η αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με ασφαλτοσκυροδέμα, έπειτα από επέμβαση ή επισκευή βλάβης από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω αποζημιώνεται στον ανάδοχο κατά αποκοπή για το κάθε δρομολόγιο και περιλαμβάνει:

1. Άρση της προσωρινής επίχωσης του διανοιχθέντος σκάμματος, στην οποία έχουν προβεί τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, σε βάθος από την στάθμη κυκλοφορίας της οδού που να είναι κατάλληλο για την διάστρωση με ασφαλτικό, ανάλογα με το είδος του αποκαθιστάμενου δρόμου.

Αποκατάσταση του οδοστρώματος στην θέση της τομής με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση το οποίο θα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π Α265, συμπυκνωμένου πάχους 50mm σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως & την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-5.

1. Απομάκρυνση των απομάκρυνση των περιττών προϊόντων που προκύπτουν και διάθεση του σημείου επέμβασης στην κυκλοφορία καθαρό και ασφαλές.

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας με βάση την κοινή πείρα και πρακτική καθώς και την εκτίμηση του κόστους των απαραίτητων υλικών και αναλωσίμων, των εξόδων συντήρησης εργαλείων και μεταφορικών μέσων, των αμοιβών προσωπικού και των εξόδων ασφάλισης, ανέρχεται σε **κατ' αποκοπή 900,00 € ανά δρομολόγιο πλέον ΦΠΑ.**

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 25.000,00€ πλέον ΦΠΑ και η διάρκειά της ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεων της διατιθέμενης πίστωσης και θα βαρύνει τον κωδικό 62.07.01.06.04 «Αποκατάσταση ασφαλτικών Δ.Ε. ΓΟΥΒΕΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Χερσονήσου.