

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)**

Δ/νση: Τέρμα Τυχερού
Τ.Κ. 41222 Λάρισα
Τηλ.: 2410687192, 2410687217
ΑΦΜ 090262997
e-mail: promitheiesdeyal@gmail.com

ΛΑΡΙΣΑ 28-01-2026
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 767

ΠΡΟΣ: ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ
email: info@afoi-sourla.com

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Λ. ΜΑΒΙΛΗ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για αποκατάσταση τμημάτων αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Λ. Μαβίλη, σύμφωνα με το άρθρο 328 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ- φορείς που δραστηριοποιούνται στο πόσιμο ύδωρ, αποχέτευση- επεξεργασία λυμάτων και αποστράγγιση υδάτων) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, εκτιμώμενης δαπάνης **26.719,90 €** πλέον ΦΠΑ.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας καθώς και για τη διαμόρφωση της προσφοράς σας η περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την **02-02-2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **9.00 π.μ.**

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με τους εξής τρόπους:

1. Ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο
<https://deyal.synology.me:4001/sharing/8ToMAbFj9>

2. Ταχυδρομικά (σε σφραγισμένο φάκελο) στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας (Δ/νση: Τέρμα Τυχερού, Λάρισα ΤΚ 41222).

3. Ιδιοχειρώς (σε σφραγισμένο φάκελο) στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας (Δ/νση: Τέρμα Τυχερού, Λάρισα ΤΚ 41222).

Εφόσον η προσφορά υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

- Α) η λέξη «Προσφορά»,
- Β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
- Γ) ο τίτλος της σύμβασης,
- Δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- Ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Φορολογική ενημερότητα
- Ποινικό μητρώο νόμιμου εκπροσώπου
- Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
- Υ / Δ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Υ / Δ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024.

Παροχή πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λάρισας, τηλ. 2410687193, e-mail: afentis@deyal.ondsl.gr , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Αφέντης Αναστάσιος

Τονίζεται ότι:

- α) Εναλλακτικές προσφορές θα απορρίπτονται.
- β) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας.
- γ) Υποχρεωτική έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου του αναδόχου (B2G) μέσω εξουσιοδοτημένου παρόχου σύμφωνα με τα άρθρα 148-154 του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν, την ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 52445 ΕΞ 2023/03-04-2023 (Ο.Ε. 04-04-2023) και την Εγκύκλιο Υπ. Οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08)
- δ) Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση : 1007.F00066.0001
- ε) ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης : 9ΩΧ3ΟΡ8Δ-Ψ4Π
- στ) CPV (Κοινό ευρωπαϊκό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) : 45232440-8

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Οικονομική Προσφορά
- Τεχνική Περιγραφή
- Προϋπολογισμός μελέτης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

Αθανάσιος Μαμάκος



Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΚΟΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

e-mail: promitheiesdeyal@gmail.com

Τηλ: 2410 687214

Ημερομηνία:

Στοιχεία Προμηθευτή

Τηλ.

Fax.

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είδος	Ποσότητα	Μ.Μ.	Τιμή/μ.μ.	Δαπάνη
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Λ. ΜΑΒΙΛΗ	1	ΤΕΜ		
<u>Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ</u> (Σφραγίδα - Υπογραφή)			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
			Φ.Π.Α. 24%	
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ Λ. ΜΑΒΙΛΗ (τμήμα οδού μεταξύ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ και ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ).

Έπειτα από αυτοψία μηχανικών του τμήματος διαχείρισης δικτύων Αποχέτευσης διαπιστώθηκε η καθολική βλάβη τμήματος του υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Λ. Μαβίλη από την διασταύρωση με την οδό Πραξιτέλους προς την αγία Μαρίνης. Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Λ. Μαβίλη ο κεντρικός αγωγός ακαθάρτων υπέστη καθολική βλάβη σε 2 σημεία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση ≈ 45 μ. μεταξύ τους. Το εν λόγω σημείο είναι κεντρικό και λαμβάνει μεγάλο όγκο ακαθάρτων όλο το 24ώρο και συνεπώς γίνονται αντλήσεις καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας ήτοι από τις 7:00πμ – 00:00μμ από συνεργεία του τμήματος της αποχέτευσης και της ύδρευσης. Λόγω του βάθους εκσκαφής ($\approx 2,50 - 3,40$ μ) και συνδυαστικά με το ότι υπάρχει μεγάλος όγκος εντολών στα εν λόγω τμήματα, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών από αυτά. Ως εκ τούτων και σε συνδυασμό ότι πρόκειται για μείζων θέμα δημόσιας υγείας κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την απευθείας ανάθεση των εργασιών σε εξωτερικό εργολάβο.

Τεχνική περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της οδού Λ. Μαβίλη στην πόλη της Λάρισας, στο οποίο θα γίνει αντικατάσταση τμήματος του δικτύου αποχέτευσης, η κατασκευή ενός κεντρικού φρεατίου και η αντικατάσταση τμήματος του ενισχυτικού αγωγού ύδρευσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η οδός είναι:

- Λ. Μαβίλη (από Πραξιτέλους έως Α. Μαρίνης)

Αναλυτικά:

1. Λ. Μαβίλη

Πριν την εκκίνηση των εκσκαφών θα γίνεται κοπή του ασφαλικού με χρήση ασφαλοκόπτη στο σύνολο της έκτασης του δικτύου αποχέτευσης. Στο τμήμα που θα επιλέγεται να γίνουν εργασίες θα πρέπει να απομονώνεται πλήρως από το υπόλοιπο δίκτυο ακαθάρτων για να μην υπάρχει εισροή λυμάτων, για αυτόν τον λόγο **θα τοποθετούνται ειδικά μπαλόνια έμφραξης αγωγών στο ανάντι ΚΦΕ**. Τα λύματα που θα συσσωρεύονται στο δίκτυο πριν από απομονωμένο τμήμα θα πρέπει να διοχετεύονται με την χρήση αντλητικών συγκροτημάτων σε μετέπειτα τμήματα του δικτύου. Εφόσον διασφαλιστεί η πλήρης απομόνωση το τμήματος του δικτύου προς αντικατάσταση και εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ανάντι δικτύου τότε ξεκινούν οι εργασίες εκσκαφής. Το βάθος εκσκαφής θα είναι 0,10m χαμηλότερα από το παλιό αγωγό για λόγους εξυγίανσης. Ο νέος αγωγός θα εγκιβωτίζεται με άμμο,

συνολικού πάχους 0,50m (0.10m κάτω από τον αγωγό έως 0,20m πάνω από τον αγωγό). Τα παλαιά τμήματα του αγωγού θα αντικαθίστανται από αγωγούς PVC Φ200. Στη σημείου επανασύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο θα τοποθετείται ειδικό τεμάχιο και θα εγκιβωτίζεται τοπικά σε σκυρόδεμα. Το βάθος εκσκαφής θα είναι από $\approx 2,50 - 3,20\mu$, το πλάτος εκσκαφής $\approx 1,50\mu$ και το μήκος του τμήματος που θα αντικατασταθεί θα είναι $\approx 60\mu$. Το μήκος του ενισχυτικού αγωγού ύδρευσης που ενδεχομένως να αντικατασταθεί είναι 60μ., διατομής Φ200 PVC και η αντικατάστασή του θα γίνει από αγωγό πολυαιθυλενίου (PE) PN 16 atm ίδιας διατομής. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει και η αποκατάσταση της τομής με στρώση ασφαλικού $\approx 5\text{εκ.}$

Λάρισα 28.01.2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ντης Υπηρεσίας Δικτύων & Πλη
ροφοριακών Συστημάτων
ANASTASIOS AFENTIS
28/01/2026 11:31
ΔΕΥΑΛ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΦΕΝΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ)

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ								
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΥΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	μήνας	1,00	8,20	8,20	
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΥΔΡ 1.03	Η/Μ 108	μήνας	1,00	10,30	10,30	
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m ³	260,00	12,53	3.257,80	
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ	ΥΔΡ 3.12	ΥΔΡ 6087	m	150,00	15,50	2.325,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	m ³	215,00	15,73	3.381,95	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	m ³	45,00	15,73	707,85	
7	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΥΔΡ 6.01.01.02	ΥΔΡ 6107	h	30,00	4,60	138,00	
8	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΥΔΡ 6.01.01.03	ΥΔΡ 6108	h	30,00	5,60	168,00	
9	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	ΔΕΥΑΛ 02.01	ΥΔΡ 6103	m ²	190,00	15,00	2.850,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :							12.847,10	12.847,10

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ								
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ 12.10.03	ΥΔΡ 6711.1	m	15	7,00	105,00	
11	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	m	60	9,30	558,00	
12	Απομόνωση δικτύου αποχέτευσης Φ200	ΔΕΥΑΛ 16.02.02	ΥΔΡ 6106	τεμ	2	40,00	80,00	
13	Καθαίρεση αγωγών σε λειτουργία. Για εξωτερική διάσταση αγωγού μέχρι Φ355mm	N.3	ΥΔΡ 6082.1	m	60	9,85	591,00	
14	Στεγανοποίηση σωληνωτών αγωγών και οπής σε φρεάτιο επισκέψεως	Δ.4	ΥΔΡ 6744	τεμ	3	197,50	592,50	
15	Σύνδεση αγωγού σε φρεάτιο	Δ.10	ΥΔΡ 6744	τεμ	3	16,94	50,82	
16	Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης – συμβολής αγωγών ακαθάρτων εσωτ. διαμ. 1,20 m, κατά ΕΛΟΤ EN 1917 - Για βάθος ροής από 2,71 μέχρι 3,70 μ.	Δ.03.01.03	ΥΔΡ 6329	τεμ	1	790,00	790,00	
17	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 - Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 12.14.01.51	ΥΔΡ 6622.3	m	60	41,10	2.466,00	
18	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ200	ΥΔΡ 16.18.03	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ	2	247,00	494,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :							5.727,32	5.727,32

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
19	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm	ΥΔΡ 4.09.01	ΟΔΟ 4521Β	m ²	90,00	12,40	1.116,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :							1.116,00	1.116,00
Σύνολο εργασιών :								19.690,42
Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου 18% :								3.544,28
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε :								23.234,70
Απρόβλεπτα 15% :								3.485,20
Άθροισμα :								26.719,90
Πρόβλεψη αναθεώρησης								
Άθροισμα :								26.719,90
Φ.Π.Α. 24% :								6.412,78
Συνολική δαπάνη του έργου:								33.132,68

ΛΑΡΙΣΑ, 28/01/2026

Ο συντάξας

Ευάγγελος Πασχάλης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Δικτύων & Πληροφοριακών Συστημάτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΦΕΝΤΙΣ
28/01/2026 11:23ΔΕΥΑΛ
Αναστάσιος Αφέντης
Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός Π.Ε