26PROC020024150 2026-10-20
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
20.10.2026 17:16:58
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ANGELIKI GEORGAKOPOULOU

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ|νση : Μεθώνης 10 & Κανάρη Καλαμάτα
Ταχ. Κώδικας : 24100
Πληροφορίες : Α. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο: 27211 80765
mail: ageorgakopoulou.culture.gr

Καλαμάτα, 15/10/2026
Α. Π.: 438020
Απάντηση στο έγγραφο: 438020

ΠΡΟΣ: Μνημειοτεχνική ΕΠΕ, Έκτορα 14, Τ.Κ.15344 Γέρακας Αττικής, τηλ. 2108103290, e-mail: info@mnimeiotexniki.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. του Π.Δ. 4/22-01-2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/09-05-2022 (ΦΕΚ 91/Α/09-05-2022).
2. του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ131//Α/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. του Π.Δ. 24/2019 [ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019 "Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων"
5. του άρθρου 81 του Ν.1958/91 «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων»
6. του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
7. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
9. Της απόφασης αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-20 (ΦΕΚ912/τ.Β΄/17-03-20, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού.

10. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-4-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-4-2020) «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»..

11. Της με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/14-12-2016 (ΦΕΚ 151/Β΄/25-1-2017) Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26,66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις ΔΥΕΕ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

12. Της ΚΥΑ αρ. 75555/289/6-7-2017 περί καθορισμού κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρ. 6, παρ, 2 εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016.

13. Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-7-2017 απόφασης (ΦΕΚ 2425/Β΄/14-7-2017) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147)»

14. Της υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟ/600737/24-12-2025 Υ.Α., (ΑΔΑ:63ΖΚ46ΝΚΟΤ-6ΞΛ) σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2026, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/344921/14-9-2026, (ΑΔΑ:ΨΤΙΓ46ΝΚΟΤ-ΕΑΨ) Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 11 «Καθολικό Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων» του έργου «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας» με κωδικό αριθμό 2009ΕΠ42600019 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Μεσσηνίας.

16. Την υπ' αρ. πρωτ. 414201/17-9-2026, (ΑΔΑ:96ΗΔ46ΝΚΟΤ-9ΔΡ) Απόφαση με θέμα: Ορισμός ομάδας επίβλεψης του υποέργου 11 «Καθολικό Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων» του έργου «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας» με κωδικό αριθμό 2009ΕΠ42600019 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Μεσσηνίας.

17. Την με αρ. πρωτ. 438020/01-10-2026 εγκεκριμένη εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του υποέργου 11 «Καθολικό Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων» του έργου «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας» με κωδικό αριθμό 2009ΕΠ42600019 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Η Εφορεία Αρχ/των Μεσσηνίας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής της στέγης του Καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής:

- Τοποθέτηση περιμετρικών ικριωμάτων.
- Στη συνέχεια θα αφαιρεθεί η κεράμωση από τα σημεία του αρχικού πυρήνα του μνημείου.
- Θα απομακρυνθούν τα σαθρά υποστρώματα της στέγασης. Ο καθαρισμός στις στέγες θα γίνει δια χειρός με μηχανικά μέσα με ταυτόχρονη απομάκρυνση των γεμισμάτων (αδρανή). Με τον ίδιο

τρόπο θα απομακρυνθεί και η μεταγενέστερη επιχρίωση τσιμεντοκονίας από το εξωράχιο του τεταρτοσφαιρίου του ιερού.

- Αφού προηγηθεί πλύση με νερό των εξωραχίων, θα γίνει εφαρμογή κονιάματος υδαρούς μορφής (αριάνι) πάχους 1-2εκ. (σύσταση: chaux blance και νερό) έτσι ώστε να εισχωρήσει στις πιθανές ρωγμές των εξωραχίων ενισχύοντάς τα.
- Θα αρμολογηθούν τα εξωράχια με ταυτόχρονα συμπληρώσεις των θολιτών (τσιβικώματα) όπου χρειάζεται και θα ακολουθήσει η δεύτερη στρώση 2-4εκ. ασβεστοποζολανικής σύστασης (σύσταση κονιαμάτων: θηραϊκή γη και chaux blance, η δεύτερη ενισχυμένη με ίνες πολυπροπυλενίου).
- Στη συνέχεια θα συμπληρωθούν τα κενά των θόλων (γέμισμα) με χονδρόκοκκα αδρανή ή και με περλίτη στην περίπτωση που τα κενά είναι μεγάλα (σύσταση: περλίτης, chaux blance και ποταμίσια άμμος), κυρίως στην περίμετρό τους και να διαμορφωθούν οι απαραίτητες ρύσεις (με οδηγούς), ακολουθώντας την υπάρχουσα μορφολογία, με σκοπό την διατήρηση της μορφής των στεγών και την σωστή διαμόρφωση της τελικής στάθμης της κεραμώσης.
- Τέλος, βάσει των «οδηγών» θα διαμορφωθεί η τελική στάθμη κεράμωσης (προ επικαλύψεως) με κονίαμα ασβεστοποζολανικής σύστασης (θηραϊκή γη, chaux blance ποταμίσια άμμος).
- Θα γίνει στεγάνωση της στέγης με τη τοποθέτηση διαπνέουσας μεμβράνης π.χ. ISOMAT DELTA S και πάνω από αυτή να τοποθετηθεί πλαστικό πλέγμα για σοβάτισμα με τη βοήθεια λεπτής στρώσης (1-2εκ.) κονιάματος ασβεστοποζολανικής σύστασης, όπως παραπάνω.
- Τέλος, θα ακολουθήσει η επικεράμωση του ναού στο τμήμα του βυζαντινού πυρήνα με κεραμίδια εκ περισυλλογής. Τα κεραμίδια θα τοποθετηθούν κατά το ημικολυμβητό σύστημα.
- Όσον αφορά την επικεράμωση του τρούλου προτείνεται η χρήση σύγχρονων χειροποίητων κεραμιδιών βυζαντινού τύπου χωρίς τη διαμόρφωση «μαχιάδων» ακολουθώντας δηλαδή την καμπυλότητα του τρούλου.
- Στο τμήμα της δυτικής επέκτασης προτείνεται η χρήση νεότερων κεραμιδιών βυζαντινού τύπου κατά το λεγόμενο κολυμβητό σύστημα.

Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, τις ανάγκες του έργου και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Η ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών θα γίνει έως τις **31 Δεκεμβρίου 2026**

Η έγγραφη προσφορά δε θα υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (36.580,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (καθαρό: 29.500,00 €, ΦΠΑ: 7.080,00 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εν θέματι έργου.

ΑΛΕ: 2420989001 -Έξοδα για λοιπές εργασίες

CPV: 92522100-7 Υπηρεσίες Συντήρησης Ιστορικών Χώρων

26PROC020024150 2026-10-20

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας» με κωδικό αριθμό 2009ΕΠ42600019 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Μεσσηνίας.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ΦΕΚ 147/Α/8-8-16 (Ν. 4412/2016), εφόσον επιλεγείτε ως ανάδοχος, για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τους διαχειριστές ,β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Επιπλέον, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση καταβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων βάση των:

   1. Υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
   2. Υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).
   3. Την απόφαση 52445/ΕΞ 2023 υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023).
   4. Την αρ.πρωτ.78366/ΕΞ 2023/19.05.2023 (ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στο λογιστήριο της ΕΦ.Α. Μεσσηνίας στο τηλέφωνο 27211 80765.

Εφόσον ενδιαφέρεστε θα πρέπει να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας σχετική οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο) μέχρι την Τρίτη 27-10-2026.

Συνημμ.: 1 έντυπο προσφοράς

Ο αναπλ. Προϊστάμενος της Εφορείας

Μιχαήλ Κάππας

Δρ. Αρχαιολόγος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΙΝΙΤΣΑ ΣΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ

του **.....**

Ιδιότητα: .....
Έδρα: .....
Α.Φ.Μ. : .....
Δ.Ο.Υ. : .....
αρ. τηλ . : .....
Ηλ. δ/νση (e-mail) : .....

ΠΡΟΣ

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

υπόψη της ομάδας επίβλεψης του υποέργου 11 «Καθολικό Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων» του έργου «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας» με κωδικό αριθμό 2009ΕΠ42600019 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Μεσσηνίας

Για τις ανάγκες του έργου σας: Εκτέλεση εργασιών του υποέργου 11 «Καθολικό Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων» του έργου «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας» με κωδικό αριθμό 2009ΕΠ42600019 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Μεσσηνίας**,** σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίοι συνίστανται στα εξής:

Περιγραφή Εργασιών

- Τοποθέτηση περιμετρικών ικριωμάτων.
- Στη συνέχεια θα αφαιρεθεί η κεράμωση από τα σημεία του αρχικού πυρήνα του μνημείου.
- Θα απομακρυνθούν τα σαθρά υποστρώματα της στέγασης. Ο καθαρισμός στις στέγες θα γίνει δια χειρός με μηχανικά μέσα με ταυτόχρονη απομάκρυνση των γεμισμάτων (αδρανή). Με τον ίδιο τρόπο θα απομακρυνθεί και η μεταγενέστερη επίστρωση τσιμεντοκονίας από το εξωράχιο του τεταρτοσφαιρίου του ιερού.
- Αφού προηγηθεί πλύση με νερό των εξωραχίων, θα γίνει εφαρμογή κονιάματος υδαρούς μορφής (αριάνι) πάχους 1-2εκ. (σύσταση: chaux blance και νερό) έτσι ώστε να εισχωρήσει στις πιθανές ρωγμές των εξωραχίων ενισχύοντάς τα.
- Θα αρμολογηθούν τα εξωράχια με ταυτόχρονα συμπληρώσεις των θολιτών (τσιβικώματα) όπου χρειάζεται και θα ακολουθήσει η δεύτερη στρώση 2-4εκ. ασβεστοποζολανικής σύστασης (σύσταση κονιαμάτων: θηραϊκή γη και chaux blance, η δεύτερη ενισχυμένη με ίνες πολυπροπυλενίου).
- Στη συνέχεια θα συμπληρωθούν τα κενά των θόλων (γέμισμα) με χονδρόκοκκα αδρανή ή και με περλίτη στην περίπτωση που τα κενά είναι μεγάλα (σύσταση: περλίτης, chaux blance και ποταμίσια άμμος), κυρίως στην περίμετρό τους και να διαμορφωθούν οι απαραίτητες ρύσεις (με οδηγούς), ακολουθώντας την υπάρχουσα μορφολογία, με σκοπό την διατήρηση της μορφής των στεγών και την σωστή διαμόρφωση της τελικής στάθμης της κεράμωσης.
- Τέλος, βάσει των «οδηγών» θα διαμορφωθεί η τελική στάθμη κεράμωσης (προ επικαλύψεως) με κονίαμα ασβεστοποζολανικής σύστασης (θηραϊκή γη, chaux blance ποταμίσια άμμος).

- Θα γίνει στεγάνωση της στέγης με αντικατάσταση διαπνεόμενης μεμβράνης π.χ. ISOMAT DELTA S και πάνω από αυτή να τοποθετηθεί πλαστικό πλέγμα για σοβάτισμα με τη βοήθεια λεπτής στρώσης (1-2εκ.) κονιάματος ασβεστοποζολανικής σύστασης, όπως παραπάνω.
- Τέλος, θα ακολουθήσει η επικεράμωση του ναού στο τμήμα του βυζαντινού πυρήνα με κεραμίδια εκ περισυλλογής. Τα κεραμίδια θα τοποθετηθούν κατά το ημικολυμβητό σύστημα.
- Όσον αφορά την επικεράμωση του τρούλου προτείνεται η χρήση σύγχρονων χειροποίητων κεραμιδιών βυζαντινού τύπου χωρίς τη διαμόρφωση «μαχιάδων» ακολουθώντας δηλαδή την καμπυλότητα του τρούλου.
- Στο τμήμα της δυτικής επέκτασης προτείνεται η χρήση νεότερων κεραμιδιών βυζαντινού τύπου κατά το λεγόμενο κολυμβητό σύστημα.
- Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο υπό την επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας σας.

Σας υποβάλουμε την προσφορά μας για το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και εξόδων τα οποία θα μας βαρύνουν), η οποία έχει ως εξής:

ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ) : ..... (ολογράφως): .....
ΦΠΑ (ποσοστό 24%): ..... (ολογράφως):
.....
ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): ..... (ολογράφως): .....
.....

Η παράδοση των εργασιών θα έχει ολοκληρωθεί έως τις **31 Δεκεμβρίου 2026**.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, τις ανάγκες του έργου και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι είμαστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι από το α. 73 του Ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού από Δημόσια Σύμβαση και τα προβλεπόμενα αποδεικτικά θα προσκομιστούν για την υπογραφή της.

Ημερομηνία

Ο Προσφέρων