



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ &
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ 17-09-2026
Α/Α: 138

Πληροφορίες Γκάργκουλας Κώστας
Τηλ. 213 2086333,
prom13@kat-hosp.gr

Θέμα: «Έρευνα αγοράς για την συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου: 1. Κεντρικών κτιρίων (δυτικής, κεντρικής, ανατολικής, νέας πτέρυγας και Ηρώων Πολυτεχνείου) 2. Κτιρίου ΤΕΠ 3. Σχολής Διοικητικών Υπηρεσιών 4. Ερευνητικού κέντρου».

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση επισκευή πυροσβεστικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου: 1. Κεντρικών κτιρίων (δυτικής, κεντρικής, ανατολικής, νέας πτέρυγας και Ηρώων Πολυτεχνείου) 2. Κτιρίου ΤΕΠ 3. Σχολής Διοικητικών Υπηρεσιών 4. Ερευνητικού κέντρου, για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 24/15-09-2026 θέμα 1^ο, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η κατ' εκτίμηση πίστωση ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να εγγραφεί στην iSmart P.C., αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος.

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά, είτε μέσω τηλεφώνου (2103601671) είτε συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση <https://isupplies.gr/auth/register>.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:

Βρυώνης Στυλιανός, tech2@kat-hosp.gr, τηλ. 213-2086040 & 213-2086689
Μακρή Σταυρούλα 213-2086336

Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης, είναι η **Χαμηλότερη Τιμή**.

Προϋπολογιζόμενη πίστωση 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΑΛΕ: 2420301

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου: 1. Κεντρικών κτιρίων (δυτικής, κεντρικής, ανατολικής, νέας πτέρυγας και Ηρώων Πολυτεχνείου) 2. Κτιρίου ΤΕΠ 3. Σχολής Διοικητικών Υπηρεσιών 4. Ερευνητικού κέντρου

1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από εφεδρική αντλία με πετρελαιοκινητήρα τύπου SLANZI –DVA 3600 (80HP) και δυο ηλεκτροκίνητες αντλίες, μία πλήρωσης 7,5HP και μία πρωτεύοντος λειτουργίας (100HP). Χρονολογία εγκατάστασης 1985 περίπου.

-Αντικατάσταση λαδιών πετρελαιοκινητήρα, φίλτρου λαδιού, έλεγχος φίλτρου πετρελαίου (αντικαταστάθηκε πρόσφατα κατά την επισκευή του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου).

- Έλεγχος καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου αντικατάσταση του καυσίμου 40 λίτρα αν υπάρχει μύκτης σε αυτή. Εισαγωγή διασκορπιστή μυκητολάσπης στην δεξαμενή.

- Έλεγχος – καθαρισμός ψυγείου λαδιού πετρελαιοκινητήρα.

- Αντικατάσταση ιμάντα δυναμό και ιμάντα ανεμιστήρα ψύξης.

- Έλεγχος λειτουργίας μπαταρίας πετρελαιοκινητήρα (12 V-170 AH) και του φορτιστή της.

- Έλεγχος – καθαρισμός φίλτρου αέρα.

- Έλεγχος λαδιών αντλίας πλήρωση αν χρειάζεται

- Έλεγχος εξαεριστικού αντλίας ανεπίστροφου πλήρωσης. Αντικατάσταση αυτών αν απαιτείται.

- Έλεγχος λίπανση –ρύθμιση σαλαμάστρας αντλίας ρουλεμάν.

- Επισκευή εξάτμισης διότι παρουσιάζει διαρροή καυσαερίων.

- Αντικατάσταση των δυο αντικραδασμικών συνδέσμων της αντλίας με τους σωλήνες αναρρόφησης κατάθλιψης 4 ιντσών, μετά των απαραίτητων τροποποιήσεων αυτών για την σύνδεση με τους σωλήνες.

- Συντήρηση/ επισκευή της μίζας του πετρελαιοκινητήρα (γρανάζι εμπλοκής ψήκτρες κλπ)

-Έλεγχος δυναμό αποκατάσταση λειτουργίας του.

- Ο πετρελαιοκινητήρας παρουσιάζει δυσλειτουργία στον αυτοματισμό εκκίνησης. Συγκεκριμένα, λαμβάνει εντολή εκκίνησης και τίθεται σε λειτουργία, όμως η μίζα συνεχίζει να λειτουργεί αντί να αποδεσμεύεται. Η εντολή διακοπής της μίζας δινόταν μέσω του δυναμό, το οποίο έχει υποστεί βλάβη. Για την αποκατάσταση του προβλήματος πρέπει να

τοποθετηθεί αισθητήρας πίεσης λαδιού σε συνδυασμό με ρελέ, ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της μίζας μόλις εκκινήσει ο κινητήρας μετά των απαραίτητων καλωδιώσεων και λοιπών εργασιών για την σωστή εκκίνηση του κινητήρα.

- Έλεγχος αμπερομέτρηση Η/Κ εφεδρικής αντλίας jockey και κύριας αντλίας 100HP.

Έλεγχος λίπανση –ρύθμιση σαλαμάστρας αντλιών ρουλεμάν κλπ. Έλεγχος εξαεριστικων αντλιών ανεπίστροφων πλήρωσης. Αντικατάσταση αυτών αν απαιτείται.

Έλεγχος λαδιών κύριας αντλίας πλήρωση αν χρειάζεται

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

-Αντικατάσταση του κεντρικού σφαιρικού διακόπτη DN 100 μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης με σωλήνα δικτύου. Το είδος του καινούργιου θα αποφασιστεί σε συνεργασία με την τεχνική.

-Έλεγχος δοχείου διαστολής - αντικατάσταση πιεσοστατών.

-Αντικατάσταση των τριών ποτηριών αναρρόφησης με σήτα και της σωλήνας τους 1,5 μέτρο περίπου για κάθε ένα , μαζί με τα αυλακωτά εξαρτήματα τους. (4” τεμάχια 2- Η/Κ, Π/Κ). και ένα τεμάχιο 1 ½ της jockey.

- Έλεγχος αντικατάσταση των δυο μειωτών πίεσης του δικτύου σπρίνκλερ και των τεσσάρων βανών μετά των απαραίτητων τροποποιήσεων στο δίκτυο.

- Έλεγχος – καθαρισμός πίνακα αυτοματισμού πυροσβεστικού συγκροτήματος.

- Καθαρισμός επαφών πίνακα, συσφίξεις επαφών.

- Αντικατάσταση ενδεικτικών λυχνιών.

- Εγκατάσταση επιτηρητή τάσεως διαδοχής και ασυμμετρίας με έλεγχο ουδετέρου

-Γενικός καθαρισμός του συγκροτήματος από λιπαντικά κλπ.

-Δοκιμαστική λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος. Αφού γίνει η αντικατάσταση και η ολοκλήρωση του έργου και μετά την προβλεπόμενη ρύθμιση των πιεσοστατών στις αντίστοιχες πιέσεις ενεργοποίησης, θα γίνει έλεγχος της σωστής λειτουργίας των κινητήρων – αντλιών, καλύπτοντας όλα τα πιθανά σενάρια βλαβών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μίας πυρκαγιάς, όπως διακοπή ρεύματος. Θα πρέπει η πυρόσβεση να είναι συνεχής και η εναλλαγή των αντλιών άμεση, όπως προβλέπεται από ένα άριστα ρυθμισμένο αυτοματοποιημένο σύστημα έκτακτης ανάγκης. Θα γίνει έλεγχος του Π/Σ και από μια τουλάχιστον πυροσβεστική φωλιά, ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία όλων των αντλιών.

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΠ

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από εφεδρική αντλία με πετρελαιοκινητήρα και δυο ηλεκτροκίνητες αντλίες, μία πλήρωσης και μία πρωτεύοντος λειτουργίας. Η συνολική ισχύς του συγκροτήματος είναι 55 HP. ΤΥΠΟΣ MPFC 3-27 MARCO PUMPS έτος κατασκευής 2004.

-Αντικατάσταση λαδιών πετρελαιοκινητήρα, φίλτρου λαδιού, φίλτρου πετρελαίου. Έλεγχος καθαρισμός φίλτρου αέρα.

- Συντήρηση καθαρισμός επισκευή συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. Αποσυναρμολόγηση δοχείου καυσίμου, αντλιών πετρελαίου κυρίας και βοηθητικής σωλήνων και των ΜΠΕΚ. Γενική συντήρηση επισκευή αντικατάσταση των αναλωσίμων και ανταλλακτικών. Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία θα πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες δοκιμές στο εργαστήριο τους. Επανατοποθέτηση όλων των παραπάνω στον Π/Κ όπου και θα γίνει δοκιμή λειτουργίας. Το δοχείο καυσίμου θα καθαρισθεί θα γεμίσει με καθαρό πετρέλαιο (20λιτρα περίπου) και την απαραίτητη ποσότητα διασκορπιστή μυκητολότητας στην δεξαμενή.

- Αντικατάσταση πιεσοστάτη χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα diesel. (τεμ. 1).

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

- Συντήρηση/ επισκευή της μίζας του πετρελαιοκινητήρα (γρανάζι εμπλοκής ψήκτρες κλπ)
- Έλεγχος επισκευή εξάτμισης διότι παρουσιάζει διαρροή καυσαερίων τοποθέτηση κατάλληλου μονωτικού εφόσον είναι δυνατόν.
- Αντικατάσταση μπαταρίας πετρελαιοκινητήρα (12V- 75 ΑΗ 640 Α) και έλεγχος λειτουργίας του φορτιστή της.
- Έλεγχος λίπανση –ρύθμιση σαλαμάστρας αντλίας ρουλεμάν. Έλεγχος επισκευή εξαεριστικού αντλίας Π/Κ.
- Έλεγχος αμπερομέτρηση Η/Κ εφεδρικής αντλίας jockey και κύριας αντλίας. Έλεγχος λίπανση –ρύθμιση σαλαμάστρας αντλιών ρουλεμάν κλπ. Έλεγχος εξαεριστικών αντλιών ανεπίστροφων πλήρωσης. Αντικατάσταση αυτών αν απαιτείται. Έλεγχος λαδιών κύριας αντλίας πλήρωση αν χρειάζεται.
- Έλεγχος δοχείου διαστολής . Αντικατάσταση του σωλήνα σπирάλ DN40 τοποθέτηση τουλάχιστον δυο στηριγμάτων.
- Έλεγχος – καθαρισμός πίνακα αυτοματισμού πυροσβεστικού συγκροτήματος.
- Καθαρισμός επαφών πίνακα, συσφίξεις επαφών.
- Αντικατάσταση ενδεικτικών λυχνιών.

-Γενικός καθαρισμός του συγκροτήματος από λιπαντικά κλπ

Μετά το πέρας των εργασιών, να γίνει έλεγχος για τυχόν διαρροές (βάνες, φλάντζες, ανεπίστροφες βαλβίδες κ.λπ.).

-Δοκιμαστική λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος: Αφού γίνει η αντικατάσταση και η ολοκλήρωση του έργου και μετά την προβλεπόμενη ρύθμιση των πιεζοστατών στις αντίστοιχες πιέσεις ενεργοποίησης, θα γίνει έλεγχος της σωστής λειτουργίας των κινητήρων – αντλιών, καλύπτοντας όλα τα πιθανά σενάρια βλαβών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μίας πυρκαγιάς, όπως διακοπή ρεύματος. Θα πρέπει η πυρόσβεση να είναι συνεχής και η εναλλαγή των αντλιών άμεση, όπως προβλέπεται από ένα άριστα ρυθμισμένο αυτοματοποιημένο σύστημα έκτακτης ανάγκης. Θα γίνει έλεγχος του Π/Σ και από μια τουλάχιστον πυροσβεστική φωλιά, ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία όλων των αντλιών.

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από: α) δίδυμο αυτόματο πιεστικό συγκρότημα μάρκας wilo CO-2 MVI 807 και β) μια ηλεκτροκίνητη αντλία 7,5 kw DPL 8-80.

- Γενικός έλεγχος πιεστικού συγκροτήματος WIL0
- Έλεγχος δοχείου διαστολής
- **Αντικατάσταση πιεσοστατών τεμ 2, ρύθμιση τους**
- Καθαρισμός φίλτρου νερού έλεγχος συντήρηση πίνακα αυτοματισμού.
- Έλεγχος αισθητήρα έλλειψης νερού
- Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

- Έλεγχος αντλιών.
- Γενικός έλεγχος ηλεκτροκίνητης αντλίας και πίνακα λειτουργίας: 7,5 kw DPL 8-80
- Αμπερομέτρηση Η/Κ.
- Δοκιμαστική λειτουργία και από φωλιά .

4. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από: ΔΥΟ αντλίες με πίνακα χειροκίνητης λειτουργίας : α) EBARA 3M40-200 15HP β) ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 15 hp .

- Έλεγχος ηλεκτροκινήτων αμπερομέτρηση λίπανση αντλιών έλεγχος κομπλερ. Τοποθέτηση καπακιού στο κουτί καλωδιώσεων .
- Τοποθέτηση λαμαρίνας προστασίας στο κομπλερ της αντλίας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
- Συντήρηση καθαρισμός πίνακα δοκιμές και από φωλιά.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφτούν τον χώρο των πυροσβεστικών συγκροτημάτων που θα υλοποιηθεί η τοποθέτηση των υλικών και να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών.
2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία στην συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων η οποία θα αποδεικνύεται με όποιο πρόσφορο μέσο.
3. Τα ανωτέρω ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι επώνυμων ευρωπαϊκών εργοστασίων και να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας που υποβάλει η ευρωπαϊκή κοινότητα.
4. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί στο ακέραιο όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων.
5. Οι χώροι θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία και καθαροί.
6. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει χρονοδιάγραμμα εργασιών, που θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, το οποίο και θα τηρηθεί στο έπακρο.
7. Ο χρόνος μη λειτουργίας των Πυροσβεστικών συγκροτημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες.
8. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Οι

παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να συμμορφωθεί και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

9. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τρόπο ώστε να μην διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και σε ωράρια που θα επιλέξει η τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.
10. Θα υπάρχει διαρκής επίβλεψη των εργασιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τους από υπεύθυνο αδειούχο μηχανικό του ανάδοχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των παραπάνω και θα χορηγήσει (υπογράψει) την βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες / ελέγχους που εκτελέστηκαν για κάθε Π/Σ και τυχόν παρατηρήσεις που διαπιστωθήκαν.
11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού (σχεδιασμός, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων). Να αποδεικνύουν την εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν στο φάκελο προσφοράς υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 – άρθρο 8, παρ.4 στην οποία θα αναφέρεται ότι επισκέφθηκαν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου και αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού.

12. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες-υλικά-εξαρτήματα που αναφέρονται στη παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες εργασίες/υλικά για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.
13. Κάθε υλικό/εργασία υπόκειται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.
14. Ο ανάδοχος (εργολάβος) θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των προσφερόμενων ειδών, και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και των εργασιών. Θα δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια για την σωστή λειτουργία των περιλαμβανομένων ειδών και δύο (2) χρόνια για τις εργασίες.
15. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
16. Τα υλικά που θα αντικατασταθούν θα παραδοθούν στην τεχνική υπηρεσία.

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

17. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
18. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ακόλουθη:

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της iSmart P.C. (τηλ.210-3601671), αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρίας iSmart P.C.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ